

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wymianę okien w budynku sali gimnastycznej II Lo w Oleśnicy.

Prace do wykonania:

1. demontaż i utylizację starej stolarki okiennej
2. przygotowanie otworów pod nową stolarkę
3. montaż nowych okien z drewna sosnowego klejonego, w kolorze białym
4. Szyby w oknach wg projektu
5. Należy wykonać obróbki ościeży okiennych przygotowane pod malowanie z uzupełnieniem ościeży po zdemontowanych oknach
6. Okna montowane na dyble, opiankowane

Okna muszą posiadać aprobatę techniczną, oraz wymagane atesty.

UWAGA: Wymiary i kształt okien sprawdzić na budowie.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | KNR 0-19 0930-11 ana- logia | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 Uwag: szkło bezpieczne hartowane od wewnątrz wg. projektu <O1>18*2.05*3.45 | m ² m ² | 127.305 | |
| | | | | RAZEM | 127.305 |
| 2 | KNR 0-19 0930-10 ana- logia | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne drewniane o pow. do 2.5 m2 <O2>(1.6*1.25)+<O4>(1.8*1.2)+<O5>(1.5*1.5)+<O8>(1.25*1.4*2)+<O9>(1.5* 1.5) | m ² m ² | 12.160 | |
| | | | | RAZEM | 12.160 |
| 3 | KNR 0-19 0930-08 ana- logia | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne drewniane o pow. do 1.5 m2 <O10>(1.2*0.71) | m ² m ² | 0.852 | |
| | | | | RAZEM | 0.852 |
| 4 | KNR 0-19 0930-11 ana- logia | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 <O3>(2.2*1.2)+<O6>(2.2*1.2) | m ² m ² | 5.280 | |
| | | | | RAZEM | 5.280 |